



WYTYCZNE
do sporządzenia oferty na wykonanie roboty

Wykonanie izolacji ścian podziemnych od strony zewnętrznej ogrodowej w budynku Przeclaw 63

- 1 Wykonanie wykopów na odkład przy ścianie budynku na głębokość >1.80m i szerokości 1.20m w gruncie kat IV ----- mb 37. Wykopy do poziomu góry ław fundamentowych.
2. Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu prac schodków stalowych z 2 balkonów parteru na teren ogrodu.
3. Ręczne oczyszczenie podłoża odkopanych ścian pod izolację bitumiczną.
4. Uzupelnienie ewentualnych ubytków w ścianach (wizja po odkopaniu).
5. Wykonanie hydroizolacji bitumicznej grubowarstwowej ścian. (Styrbít.) 
6. Izolacja termiczna ścian podziemia > Styrodur gr 10cm.
7. Umocowanie folii kubelkowej.
8. Uzupelnienie izolacji termicznej ściany powyżej poziomu ziemi a cokołem + tynk elewacyjny z pomalowaniem.
8. Wykonanie obróbki blacharskiej w rozwinięciu do 25cm (cokół) na odcięciu ściany ze styropianu a Styrodurem.
9. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z ewentualnym wymieszaniem z piaskiem zasypowym (po ocenie jaka ziemia została wykopana).
10. Zagęszczenie mechaniczne wykopów.
11. Rozścielenie (uzupelnienie) ziemi urodzajnej gr. 5cm na obszarze objętym robotami.
12. Uporządkowanie terenu prac.

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, normami i przepisami

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu jakie materiały zamierza użyć na izolację hydroizolacyjną oraz zapoznać się z terenem robót.


INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
Jan Dłubniowicz
upr. bud. nr 40/87/GW